

PRESUPUESTO ORIENTATIVO

Antonio Ballesteros Alonso

Dirección de la obra: Calle Gabriel Usera 63.

Código postal: 28026, Usera.

Fecha: 10 de Abril del 2026.

Cliente:

ID. N°8614

Pintura

1706.75 €

Partida	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
---------	----------	--------	---------

Pintura Especial Interiores en Paredes

Pintado de parámetro vertical/horizontal, con pintura de Color a elección con acabado liso más imprimación previa. Sobre parámetro interior de hasta 3 metros de altura. Dos capas de acabado como mínimo.

75 m2 13.75 €/m2 1,031.25 €

Pintura Especial Interiores en Techo

Lijado y Pintado de parámetro interior de hasta 3 metros de altura como máximo, dos capas de acabado como minimo, incluye color a elección.

35 m2 19.30 €/m2 675.50 €

Enlucido y Alisados

195.75 €

Partida	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
---------	----------	--------	---------

Enlucir paredes/Resanar por derribo/deterioro

Revestimiento continuo de yeso blanco que constituye la capa de terminación aplicada sobre la superficie. Terminación lijada, listo para pintar. Alisado y nivelado de parámetros interiores revestidos de Pintura con Textura picada o gotelé. mediante plaste en polvo, blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor necesario para lijado y apto para pintar.

Agujeros referenciales. Precio por unidad dañada.

9 und 21.75 €/und 195.75 €

Desmontaje

171 €

Partida	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
---------	----------	--------	---------

Desmontaje de cableado

Desmontaje, desinstalación y/o eliminación de cableado externo, conexión sin normativa legal de España.

9 m 19 €/m 171 €

Otras actuaciones

204.15 €

Partida	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
---------	----------	--------	---------

Ayudas Albañilería

Ayudas generales en los trabajos de albañilería como excavaciones, desescombro, mezclas, carga y descarga, rosas, empapelados, plastificados, y demás. Incluye montaje de puerta armario.

1 und.

150 €

150 €

Sacos Escombros 1.00 M3

Sacos de escombros de 1m3 para desescombro en acera de ciudad, incluso a vertedero público Municipal y tasas de acceso.
En este caso para desechos por resultados de la ejecución.

1 und.

54.15 €/und

54.15 €

Resumen por capítulos

Pintura	1,706.75 €
Enlucido y Alisados	195.75 €
Desmontaje	171 €
Otras actuaciones	204.15 €

CONSTRUCCIÓN & REFORMAS


BASE IMPONIBLE

2,277.65 €

Tipo de Contrato:

10% al aceptar presupuesto / 40% al iniciar obra. / 40% a la mitad de la obra. / 10% al final de la obra.

NOTA: El presente presupuesto es completamente orientativo, sujeto a variación por falta de medidas y evaluación presencial del inmueble. Se considera únicamente datos proporcionados por el cliente.



JN PROYECTOS

Construcción y Reformas

Desde JN Proyectos Construcción y Reformas, nos comprometemos a proporcionarle el más alto grado de satisfacción posible como cliente nuestro. Si por alguna razón tiene alguna pregunta o comentario que hacernos, estaremos encantados de escucharle.

Llame a nuestro número de teléfono de contacto [661 42 91 96](tel:661429196) o envíenos un mensaje de correo electrónico a la dirección jn.construccionyreformas@gmail.com y responderemos a su mensaje en la mayor brevedad posible.

Hemos de informarle que este presupuesto tiene una validez de 15 días desde la fecha de hoy y que a los importes calculados se aplicará el IVA vigente por el tipo de obra a ejecutar.

Los trabajos no incluidos en el presupuesto que se soliciten o sean necesarios para la ejecución de las obras por vicios ocultos no contemplados, se presupuestarán en dicho momento como anexos esperando la aceptación para su ejecución.

De nuevo, gracias por depositar su confianza en nosotros. Estamos a su entera disposición.

CONSTRUCCIÓN & REFORMAS